

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - RJ

Secretaria de Obras - Licitacao n. 014/2023 - Escola Municipal

Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria - Codigos EMOP

1. OBJETO: Ampliacao e reforma de unidade escolar - Bairro Quitandinha

Area a construir: 401,75 m2 (quatrocentos e um virgula setenta e cinco metros quadrados)

Area total da edificacao (existente + ampliacao): 1.049,98 m2

Fonte: Memoria de Calculo p.2 - linha area_construir 401,75 m2 e area_total 1.049,98 m2

2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VOLUMES (memoria traz areas e volumes, nao a geometria da escola)

Item 11.003.0002 - Concreto usinado 25 MPa, bombeavel, lancado em estrutura (EMOP 11.003.0002 - p.4): 59,84 m3 (cinquenta e nove metros e oitenta e quatro decimais)

Item 11.003.0003 - Capeamento de laje pre-moldada 4 cm, concreto 25 MPa (EMOP 11.011.0010 - p.4): 23,07 m3 (vinte e tres virgula zero e sete decimais)

Item 11.004.0022 - Forma de madeira para concreto (EMOP 11.004.0022 - p.4): 812,45 m2

Observacao p.2: a memoria traz areas e volumes por codigo EMOP, nao a geometria da escola (sem vaos, pilares, vigas). Nao da para o

3. CODIGOS EMOP REFERENCIA (tabela SINAPI/EMOP)

11.001.0001 - Escavacao manual

11.003.0002 - Concreto 25 MPa (59,84 m3) - p.4 trecho literal_concreto_25MPa 59,84 m3

11.011.0010 - Capeamento laje pre-moldada (23,07 m3) - p.4 trecho capeamento 23,07 m3

11.004.0022 - Forma madeira (812,45 m2)

11.009.0014 - Armadura CA-50 8 mm - peso nao detalhado na memoria resumida p.4

11.009.0015 - Armadura CA-50 10 mm - peso nao detalhado

4. INDICES DE CONSUMO (derivados da memoria, nao do projeto estrutural)

Indice concreto estrutural 25 MPa por m2 construir: $59,84 \text{ m}^3 / 401,75 \text{ m}^2 = 0,149 \text{ m}^3/\text{m}^2$ (p.5)

Indice concreto total (25 MPa + capeamento) por m2 construir: $82,91 \text{ m}^3 / 401,75 \text{ m}^2 = 0,206 \text{ m}^3/\text{m}^2$ (p.5)

Nota p.5: indices de consumo sao banda de magnitude, nao verificacao de elemento. Faixa usual edificio concreto 0,16 a 0,22 m3/m2.

Banda kg de aco por m3 de concreto (referencia 80 a 100 kg/m3): se orcamento ignorar 19.705,9 kg (bug G7, R\$ 72k), taxa cai a 51,6 kg

5. TIPO DE CONFERENCIA - NAO ELEMENTO A ELEMENTO

Declaracao p.2: Nao da para comparar elemento a elemento, porque a memoria traz areas e volumes, nao a geometria da escola (sem p

Autoridade: licitacao municipal executada com codigos EMOP - maior autoridade na hierarquia G24 (licitacao_executada > tcc_academic

Licitacao Petropolis Escola 401,75 m2 - 1.049,98 m2 total - 59,84 m3 concreto - 23,07 m3 capeamento.